

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIO NORONHA-MG**

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O local deverá ser preparado fazendo um isolamento visando à segurança da população e funcionários que estejam trabalhando na construção.

No final de cada dia de trabalho, deverá ser feita uma limpeza geral do local de trabalho, removendo toda sujeira produzida pela realização das obras, inclusive restos de materiais de qualquer natureza.

Todos os materiais empregados na obra e suas instalações deverão obedecer às normas técnicas da ABNT em vigência, e do aceite do engenheiro fiscal.

Será exigida pela fiscalização a implantação de um diário de obras que permanecerá no canteiro para as devidas anotações, definições e liberações dos serviços a serem realizados, bem como os pedidos e solicitações do Engenheiro Fiscal.

No caso de erros ou discrepância, as especificações contido em planilha, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado o Engenheiro Fiscal, através do diário de obras.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Será iniciado com isolamento da área que terão os trabalhos diários, para a completa limpeza do telhado.

Deverá ser observado na preparação da parede que será pintada ponto de fissura para a plena amassamento acrílico, para a parede fique uniforme.

2. PINTURA

A pintura será feita no exterior do Prédio e no teto com aplicação de tinta branca para realizar a fachada, será aplicado fundo selador látex pva em paredes nos pontos onde ocorreu regularização com amassamento acrílico, uma demão, após aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos.

Após a limpeza do telhado, com lavagem com bomba de alta pressão, será aplicada resina colorida.

As esquadrias receberá pintura de tinta esmalte sintético na cor marrom, e observar que os detalhes em alumínio em torno das esquadrias não receberá pintura, somente limpeza, bem como as grades de fechamento do prédio receberá pintura de tinta esmalte sintético, sempre observando ponto que tem ferrugens, no qual deverá receber fundo anticorrosivo.

3. ELÉTRICA

Serão usados na instalação elétrica os seguintes materiais:

Eletroduto de aço galvanizado pesado, inclusive conexões, suportes e fixação dn 25 (1"), no qual deverá passar os cabos de rede após a fixação dos eletrodutos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto: **REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIO NORONHA-MG**

Será instalada luminária comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x18w-øt8, temperatura da cor 6500k.

4. CALHA

Será instalada calha moldada em torno do prédio fixa com suporte acompanhando o desenho da calha, com saída de água para tubo pvc 75mm, na saída será colocada joelho de 45° para que o tubo desça rente a parede e no final será colocado um joelho de 90°.

5. PORTA/FERRAGENS

Será trocada 16 porta no interior do prédio, sem aproveitamento das ferragens, será porta de abrir, em madeira de lei prancheta no qual receberá pintura de verniz na cor escolhida pela contratante.

As fechaduras a ser instalada será tipo externa, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e isenta de qualquer entulho, com o aceite do engenheiro fiscal.

Olímpio Noronha, 30 de setembro de 2020.


Rodrigo de Castro Serrano
Arquiteto e urbanista
CAU-A42297-5