


PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto/Meta: REFORMA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPOTES

LOCAL: RUA 30 DE DEZEMBRO, BAIRRO CENTRO				FORMA DE EXECUÇÃO:			
DATA: 14/02/2025				() DIRETA		(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses						BDI	22,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL
1		REFORMA DO TELHADO DO GINASIO DE ESPOTES					R\$ 237.058,24
1.1	SEINFRA ED-48590	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.	1355,98	m²	R\$ 9,16	R\$ 11,18	R\$ 15.153,35
1.2	COMPOSIÇÃO	PERFIL U ENRIJECIDO 2.65mm	180,00	m	R\$ 50,00	R\$ 61,00	R\$ 10.980,00
1.3	COMPOSIÇÃO	REPARO DAS PONTAS DAS TESOURAS EXTERNAS COM PERFIL ENRIJECIDO	20,00	Unid	R\$ 100,00	R\$ 122,00	R\$ 2.440,00
1.4	SEINFRA ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1247,98	m²	R\$ 122,00	R\$ 148,84	R\$ 185.749,34
1.5	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM TELHA DE FIBRA DE VIDRO TRANSLÚCIDA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	108,00	m²	R\$ 68,00	R\$ 82,96	R\$ 8.959,68
1.6	SEINFRA ED-50497	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	150,00	m²	R\$ 39,65	R\$ 48,37	R\$ 7.255,95
1.7	SEINFRA ED-50680	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65, COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	60,00	m	R\$ 89,07	R\$ 108,67	R\$ 6.519,92
						TOTAL	R\$ 237.058,24


RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU- A42297-5