



Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha

Estado de Minas Gerais

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

O local deverá ser preparado fazendo um isolamento e uma limpeza geral da área visando à segurança da população e funcionários que estejam trabalhando.

No final de cada dia de trabalho, deverá ser feita uma limpeza geral do local de trabalho, removendo toda sujeira produzida pela realização das obras, inclusive restos de materiais de qualquer natureza.

Todos os materiais empregados na obra e suas instalações deverão obedecer as normas técnicas da ABNT em vigência, e do aceite do engenheiro fiscal da PREFEITURA.

Será exigida pela fiscalização a implantação de um diário de obras que permanecerá no canteiro para as devidas anotações, definições e liberações dos serviços a serem realizados, bem como os pedidos e solicitações do Engenheiro Fiscal.

A empreiteira obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e especificações.

No caso de erros ou discrepância, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a PREFEITURA, através do diário de obras.

As cotas que constarem nos desenhos deverão predominar, caso houver discrepância entre as escalas e dimensões.

A empreiteira deverá também, colocar placa ilustrando a obra, em local visível da população.

2. REFORMA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPOTES

Os trabalhos serão iniciados com a remoção manual das telhas metálica e das telhas translúcidas com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento. A Prefeitura dará uso para as telhas retiradas do local.

Será colocado perfil U ENRIJECIDO, igual aos já existentes no local, fazendo uma fileira de cada lado do telhado no interior da quadra para instalação das telhas translúcidas. Será colocado uma fileira de cada lado no beiral na parte exterior do ginásio que será substituída a já existente que está danificada.

As pontas das tesouras que ficam no beiral no exterior estão danificadas e será necessário fazer os reparos das pontas das tesouras externas com perfil U ENRIJECIDO, igual aos já existentes no local,



Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha Estado de Minas Gerais

Será feito a cobertura com telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, espessura 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação.

Será feito a colocação de telha de fibra de vidro translúcida ondulada, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação conforme indicado no projeto.

Será feito a pintura de toda estrutura metálica com tinta esmalte base solvente em estrutura metálica duas demãos, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo.

Será colocado rufo e contra rufo em chapa galvanizada, espessura de 0,65mm com desenvolvimento de 50cm, inclusive cimento manual vertical. A instalação do rufo deverá acompanhar a ondulação da telha já existente, vedando toda lateral para evitar a entrada de água da chuva.

3. LIMPEZA GERAL

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e isenta de qualquer entulho, com o aceite do engenheiro fiscal.

OLÍMPIO NORONHA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU- A42297-5