


PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto/Meta: SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DO AUDITÓRIO

LOCAL: RUA 08 DE MAIO, BAIRRO CENTRO				FORMA DE EXECUÇÃO:			
DATA: 14/02/2025				() DIRETA		(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 Meses						BDI	22,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL
1		SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS DO AUDITÓRIO					R\$ 23.961,47
1.1	COMPOSIÇÃO	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS	542,00	m ²	R\$ 15,00	R\$ 18,30	R\$ 9.918,60
1.2	SINAPI 104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	90,00	m	R\$ 4,56	R\$ 5,56	R\$ 500,69
1.3	SINAPI 94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 60CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, VEDAÇÃO E SAIDAS D'ÁGUA.	90,00	m	R\$ 96,11	R\$ 117,25	R\$ 10.552,88
1.4	SEINFRA ED-50497	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. PARA PINTURA DA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	49,50	m ²	R\$ 49,50	R\$ 60,39	R\$ 2.989,31
						TOTAL	R\$ 23.961,47



RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU- A42297-5