




PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

LOCAL: MORRO DO PORTUGUÊS				FORMA DE EXECUÇÃO:			
DATA: 12/03/2026		DATA BASE: DEZ/2025		()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses		COM DESONERAÇÃO				BDI 23,38%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL
1		Serviços preliminares					1.554,80
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	m²	504,07	621,92	1.554,80
2		Terraplanagem/ Trabalhos em terra					5.736,43
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1620,00	m²	2,87	3,54	5.736,43
3		Pavimentação					232.307,86
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1458,00	m²	103,88	128,17	186.867,70
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	552,00	m	66,72	82,32	45.440,16
4		Drenagem					31.227,97
4.1	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	4,00	unid.	1500	1850,70	7.402,80
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	540,00	m	35,76	44,12	23.825,17
						TOTAL	270.827,06


RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A42297-5