



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA  
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

LOCAL: VARIOS TRECHOS NO MANDEMBO

FORMA DE EXECUÇÃO:

DATA: 20/03/2026

DATA BASE: DEZ/2025

( ) DIRETA

( x ) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses


COM DESONERAÇÃO

BDI 23,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL
1		<b>Serviços preliminares</b>					<b>1.554,80</b>
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	m²	504,07	621,92	1.554,80
<b>VICENTE OLIVEIRA</b>							
2		<b>Terraplanagem/ Trabalhos em terra</b>					<b>4.645,80</b>
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1312,00	m²	2,87	3,54	4.645,80
3		<b>Pavimentação</b>					<b>195.727,73</b>
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1130,20	m²	103,86	128,17	144.854,51
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	618,00	m	66,72	82,32	50.873,23
4		<b>Drenagem</b>					<b>32.289,24</b>
4.1	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	3,00	unid.	1500	1850,70	5.552,10
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	606,00	m	35,76	44,12	26.737,14
						<b>TOTAL</b>	<b>232.662,77</b>
<b>MORRO DAS PEREIRAS</b>							
2		<b>Terraplanagem/ Trabalhos em terra</b>					<b>3.576,42</b>
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1010,00	m²	2,87	3,54	3.576,42
3		<b>Pavimentação</b>					<b>149.812,81</b>

Q

3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	856,00	m <sup>2</sup>	103,88	128,17	109.711,08
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	488,00	m	66,72	82,32	40.171,74
4		<b>Drenagem</b>					<b>21.177,93</b>
4.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	480,00	m	35,76	44,12	21.177,93
						<b>TOTAL</b>	<b>174.637,16</b>
<b>BARRO PRETO</b>							
2		<b>Terraplanagem/ Trabalhos em terra</b>					<b>2.974,45</b>
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	840,00	m <sup>2</sup>	2,87	3,54	2.974,45
3		<b>Pavimentação</b>					<b>126.743,93</b>
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	714,00	m <sup>2</sup>	103,88	128,17	91.511,34
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	428,00	m	66,72	82,32	35.232,59
4		<b>Drenagem</b>					<b>18.530,69</b>
4.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	420,00	m	35,76	44,12	18.530,69
						<b>TOTAL</b>	<b>148.249,07</b>
<b>PEDREIRA</b>							
2		<b>Terraplanagem/ Trabalhos em terra</b>					<b>3.399,37</b>
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	960,00	m <sup>2</sup>	2,87	3,54	3.399,37
3		<b>Pavimentação</b>					<b>144.756,13</b>
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	816,00	m <sup>2</sup>	103,88	128,17	104.584,39
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	488,00	m	66,72	82,32	40.171,74
4		<b>Drenagem</b>					<b>21.177,93</b>
4.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	480,00	m	35,76	44,12	21.177,93
						<b>TOTAL</b>	<b>169.333,42</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>726.437,22</b>

  
 RODRIGO DE CASTRO SERRANO  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU-A42297-5