PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA
Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos

LOCAL: MOINHO		FORMA DE EXECUÇÃO:	
DATA: 16/07/2026	DATA BASE: MAIO/2026	( ) DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses	SEM DESONERAÇÃO		BDI 23,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITARIO SEM BDI	PREÇO UNITARIO COM BDI	TOTAL
1		**Serviços preliminares**					**1.165,57**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2 50	m²	377.88	466,23	1.165.57
2		**Pavimentação**					**69.016,06**
2.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	396,00	m²	107.70	132,88	52.620.58
2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	190,00	m	69,94	86,29	16.395.47
3		**Drenagem**					**8.217,11**
3.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	180,00	m	37	45,65	8.217,11
						TOTAL	**78.398,74**

RODRIGO DE CASTRO SERRANO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A42297-5

gov.br RODRIGO DE CASTRO SERRANO